
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku szkolnego, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania II piętra z funkcji edukacyjnej na edukacyjno-medyczną
ADRES INWESTYCJI: ul. Jagiellońska 11, nr dz. 19, Gdańsk
INWESTOR: PSOUU w Gdańsku
ADRES INWESTORA: ul. Tysiąclecia 13 A; 80-351 Gdańsk
BRANŻE: WENTYLACJA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Wentylacja mechaniczna mgr.inż. Szymon Mielczarek
DATA OPRACOWANIA: 2014-12-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
2	KNR 2-17 0119-02 analogia	Przewody elastyczne Ø fi 125	m		
		85,0	m	85,000	
				RAZEM	85,000
3	KNR-W 2-17 0138-01 analogia	Higrosterowalna kratka wyciągowa	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
4	KNR 2-17 0156-02 analogia	Nawietrzak okienny z okapem zewnętrznym	szt.		
		113	szt.	113,000	
				RAZEM	113,000
5	KNNR 5 0410-02 analogia	Nawiewnik ścienny higrosterowalny	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR 5 0410-02 analogia	Nawiewnik ścienny higrosterowalny	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 2-17 0205-03 analogia	Wentylatory wyciągowy typ VAM z konstrukcją wsporcza i króćcami amortyzacyjnymi	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-17 0205-03 analogia	Wentylatory wyciągowy typ VCR.6.2000.SE.A.HB N=640 W, 230 V	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-17 0210-02 analogia	Króćce wyrzutowe KW do 315 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-17 0210-02 analogia	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-17 0155-04 analogia	Tłumik akustyczny z kompletem złączek nypłowych z uszczelką (2 szt.)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-17 0131-02 analogia	Przepustnica sterowana ręcznie	szt.		
		75	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
13	KNR-W 2-17 0131-03 analogia	Przepustnica sterowana ręcznie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej typ CR.60.125 + MFUS	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej typ CR.60.250 + MFUS	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej typ CR.120.250 + MFUS	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż kolan izolowanych E	szt		
		{125 - 45}3	szt	3,000	
		{125 - 90}24	szt	24,000	
		{150 - 90}1	szt	1,000	
		{200 * 90}2	szt	2,000	
		{250 - 30}12	szt	12,000	
		{250 - 90}15	szt	15,000	
		{355 * 90}2	szt	2,000	
				RAZEM	59,000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż redukcji izolowanych	szt		
		{150 - 125}3	szt	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{200 - 150}4	szt	4,000	
		{250 - 200}4	szt	4,000	
		{355 - 250}4	szt	4,000	
		{355 - 315}2	szt	2,000	
				RAZEM	17,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż trójników izolowanych 25	szt		
		{125 - 125}2	szt	2,000	
		{150 - 125}12	szt	12,000	
		{200 - 125}19	szt	19,000	
		{250 - 125}17	szt	17,000	
		{250 - 250}2	szt	2,000	
		{355 - 355}2	szt	2,000	
				RAZEM	54,000
20	KNR 2-17 0113-04 z.o.3.6. 9905-1 analogia	Dostawa i montaż kanałów izolowanych 25	m		
		{125}48,0	m	48,000	
		{150}22,0	m	22,000	
		{200}18,0	m	18,000	
		{250}32,5	m	32,500	
		{355}2,8	m	2,800	
				RAZEM	123,300